

**BETMEN TRANS Kft.**  
**6000 Kecskemét, Úrrét tanya 53.**  
**Adószám: 24081911203**  
**Cégjegyzékszám: 03 09 125036**

Név :Köröstetétlen Község Önkormányzata

Cím :2745 Kocséri út 4.

Kelt: 2021. 03. 23.

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:

Készítette :.....

A munka leírása: Ravatalozó épület

belső felújítása /elektromos hálózat, burkolat, ill. festés/

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	609255	1229368
1.1 Közvetlen önköltség összesen	609255	1229368
2.1 ÁFA vetítési alap	1838623	
2.2 Áfa	27,00%	496428
3. A munka ára	2335051	

Ajánlat érvényessége 30 nap.

**BETMEN TRANS KFT.**  
6000 Kecskemét, Úrrét tanya 53.  
Adószám: 24081911203  
Cégjegyzékszám: 03-09-125036  
Mucsányi-Nemes  
Ügyvezető

# Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	55600	35112
Síkalapozás	41917	30958
Helyszíni beton és vasbeton munka	94205	232834
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	56000
Vakolás és rabilolás	11600	86340
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	142558	280627
Felületképzés	65464	339565
Szigetelés	60351	28739
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	137560	139193
<b>Összesen:</b>	<b>609255</b>	<b>1229368</b>

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	1	db	55600	0	55600	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	4,62	m3	0	7600	0	35112
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>55600</b>	<b>35112</b>

**Síkalapozás**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003- 11.1- 0222210	Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 8 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{\max} = 16$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal	1,45	m3	28908	21350	41917	30958
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>41917</b>	<b>30958</b>

# Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	24,15 m2	0	6910	0	166877
2	31-001-2-0451504	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERAPI 8K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50	0,138 t	262645	82300	36245	11357
3	31-030-11.1.1.2-0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúзва, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	1,93 m3	30031	28290	57960	54600
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>94205</b>	<b>232834</b>

# Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063- 3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm <sup>2</sup> keresztmetszetig	50	m	0	1025	0	51250
2	33-063- 31.1	Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez	50	m	0	95	0	4750
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>56000</b>

**Vakolás és rabilolás**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-090- 2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	44 m	238	1620	10472	71280
2	36-090- 2.2.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 11-20 cm szélesség között	6 m	188	2510	1128	15060
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>11600</b>	<b>86340</b>

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	24,15 m2	0	800	0	19320
2	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	18,7 m	0	1915	0	35811
3	42-011-1.1.1.1-0211251	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó	1,87 m2	350	870	655	1627
4	42-011-2.1.1.1-0211251	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó	24,15 m2	350	760	8453	18354
5	42-022-1.1.1.2.1.1-0321187	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel KEMIKÁL PROJEKT F SPECIAL burkolatragasztó, Flexibilis fugázó 5 mm, fagyálló, színes	24,15 m2	5100	7000	123165	169050
6	42-022-2.1.2.1.1-0321187	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel KEMIKÁL PROJEKT F SPECIAL burkolatragasztó, Flexibilis fugázó 5 mm, fagyálló, színes	18,7 m	550	1950	10285	36465
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>142558</b>	<b>280627</b>



# Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többretegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	0,739	100 m2	0	30980	0	22894
2	47-000- 1.21.1.1.1. 1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	0,739	100 m2	2233	75910	1650	56097
3	47-000- 7.1.2.1	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről	21,6	m2	60	2300	1296	49680
4	47-010- 1.4.1- 0422420	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, mészbázisú alapozóval, tagolatlan felületen KERAKOLL Biocalce Fondo Fino mészhabarc alapú ásványi köztes egységesítő alap, Csz: 10526	73,9	m2	400	910	29560	67249
5	47-011- 1.5.1.1.1- 0159008	Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékekkel, egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben BIO beltéri falfesték	73,9	m2	180	950	13302	70205
6	47-031- 3.15.1.2.2- 0130821	Külső-belső fafelületek mázolása fa nyílászáró szerkezeten, műgyantabázisú (alkid) bevonóanyaggal, három rétegben, tagolt felületen	21,6	m2	910	3400	19656	73440
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>65464</b>	<b>339565</b>

## Szigetelés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002- 1.3.1.2- 0415106	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve ISO-LINE PES 4,5 ELAST poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	24,15	m2	2499	1190	60351	28739
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>60351</b>	<b>28739</b>

**Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-1.5.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm <sup>2</sup> -ig	150	m	0	175	0	26250
2	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	5	db	0	830	0	4150
3	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	2	db	0	1420	0	2840
4	71-001-1.1.1.1.1-0110116	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	40	m	120	650	4800	26000
5	71-001-1.1.2.1-0110016	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16	10	m	280	810	2800	8100
6	71-002-1.1-0213003	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x2,5 mm <sup>2</sup> , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	120	m	110	150	13200	18000
7	71-002-11.2-0222033	Hőálló szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, sodrott rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm <sup>2</sup> PannonCom-Kábel H07V2 -K 4mm <sup>2</sup> hőálló szigetelésű hajlékony rézsodrat vezeték	30	m	350	260	10500	7800

**Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés**

8	71-005- 1.1.1.1- 0230103	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773801)	2 db	1230	1820	2460	3640
9	71-005- 1.1.1.5- 0230106	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Cariva váltókapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773806)	2 db	1300	1860	2600	3720
10	71-005- 1.11.1.1.1- 0230109	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér (Kat.szám:773820)	3 db	1190	1860	3570	5580
11	71-007- 1.1.1- 0316603	Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 3 pólusú MENNEKES 1369 fali dugaszoló aljzat, 32A, 3P, 230 V Cikkszám: 1369	1 db	2510	2810	2510	2810
12	71-007- 21.2.1.1- 0315501	Szakaszoló kapcsoló (főkapcsoló) elhelyezése, IP 65 védettségű előlappal, műanyag tokozással, háromsarkú, 64A-ig GANZ KK GK20 T103/75 KL 1 tokozott szakaszolókapcsoló, 3 sarkú	1 db	11600	7450	11600	7450
13	71-010-4.5- 0143152	Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-9020; 30W / 2100lm álmennyezeti ZHAGA LED-es lámpatest, üveglappal, választható színhőm. (3000/4500/6000K), átm: 194mm Csz:1178/30	2 db	25135	8215	50270	16430
14	71-010- 11.5- 0146054	Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, falmosó led lámpa 230V, 36W, 2880 Lumen, 30°, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP67, garancia 2 év, 300x310x130mm, kivállóan alkalmas dekor világításnak! Csz.: LLFALMT36W30RGB	1 db	33250	6423	33250	6423
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>137560</b>	<b>139193</b>